

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ε/Μ	Α/Τ	Κωδ/Άρθρου	Ποσότης	Τιμή (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	1	3.17 ΥΔΡ.6054	69,11	2,10	145,13	
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	M3	2	4.13 ΥΔΡ. 6082.1	1,42	20,60	29,25	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	M.M.	3	Δ-1 ΟΙΚ 2269Α	84,00	1,00	84,00	
Αθροισμα 1ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(1)=								258,38
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ								
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	M2	4	9.01 ΥΔΡ.6301	90,40	8,20	741,28	
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	5	9.10.04 ΥΔΡ 6327	44,40	82,00	3.640,80	
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	Kg	6	9.26 ΥΔΡ6311	235,80	0,98	231,08	
Αθροισμα 2ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(2)=								4.613,16
3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές	Kg	7	11.02.03 ΥΔΡ 6752	2.135,00	3,10	6.618,50	
Αθροισμα 3ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(3)=								6.618,50
4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.								
1	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	M.M.	8	12.01.01.03 ΥΔΡ 6551.3	20	41,20	824,00	
2	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	M.M.	9	12.01.01.05 ΥΔΡ 6551.5	27	72,00	1.944,00	
Αθροισμα 4ης ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(4)=								2.768,00
Σύνολο Α								14.258,04
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)								2.566,45
ΣΥΝΟΛΟ:								16.824,49
Απρόβλεπτα (15%)								2.523,67
ΣΥΝΟΛΟ:								19.348,16
Απολογιστικά								6,68
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α								19.354,84
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%								4.645,16
ΣΥΝΟΛΟ:								24.000,00

10/10/2018
Ο Συντάξας

10/10/2018
Η Προισταμένη ΤΥ

10/10/2018
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεραγός Δημήτριος
Πολ.Μηχ.

Φραντζέσκου Αναστασία
Πολ. Μηχ.

Ζέκος Χρήστος
Γεωπόνος

