

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2018
Κ.Α. 25-7312.706

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΔΕ ΣΩΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει:

Η κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα C16/20 ελαφρώς ωπλισμένων με πλέγμα T92, και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διατομής Φ40 και Φ60 για την απορροή των ομβρίων υδάτων στους οικισμούς , Θάμνα, Μίσχου , Ριζώματος , και Μέγα Πιστού . Συγκεκριμένα για τον οικισμό Θάμνας προβλέπεται η κατασκευή δύο φρεατίων και η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνας Φ40 σε μήκος περίπου 20μ..Στον οικισμό Μίσχου προβλέπεται η κατασκευή μίας σχάρας μήκους 7,00μ. , στο Μέγα Πιστό θα κατασκευαστούν δύο σχάρες απορροής ομβρίων υδάτων μήκους πέντε και έξι μέτρων και η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα Φ60 σε μήκος 27μ. περίπου.Στον οικισμό Ριζώματος προβλέπεται να κατασκευαστούν σχάρες σε μήκος περίπου τεσσάρων μέτρων.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 14.258,04 ευρώ για εργασίες, 2.566,45 ευρώ για Γ.Ε και Ο.Ε. , 2.523,67 ευρώ για απρόβλεπτα 6,68 ευρώ για απολογιστικά και 4.645,16 ευρώ για Φ.Π.Α 24%

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2018, με υπάρχουσα πίστωση 24.000 ευρώ για το έτος 2018.

Ιασμος
10/10/2018
Ο Συντάξας

Γεραγός Δημήτριος
Πολ. Μηχ.

